1) Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S (улица, периметр)

IP видеокамера с разрешением 4Мп, углом обзора 87гр 18шт 8790 = 158220р

2 Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS (подъезд, лифтовой холл, тех помещение)

IP видеокамера с разрешением 2Мп, углом обзора 110гр 12шт 6690 = 80280р

3 Видеорегистратор DHI-NVR5832-I

32-канальный видеорегистратор с функциями искусственного интеллекта

1шт 120390 = 120390р

4 Жесткий диск WD80PURZ

Жесткий диск для систем видеонаблюдения объемом 8Тб (до 60 дней архива в режиме постоянной записи)

4шт 22240 = 88960р

5 DH-PFS4226-24ET-360 PoE коммутатор для подключения IP камер видеонаблюдения

2шт 29290 = 58580р

6 ИБП СКАТ RAPAN-UPS 3000 Источник бесперебойного питания 220В (3000ВА/1800Вт)

1шт 23200 = 23200р

7 Монитор 32" Монитор для поста охраны, диагональ 32", разрешение FullHD

1шт 13800 = 13800р

8 Настенный кронштейн для монитора Для крепления монитора на посту охраны

1шт 1370 = 1370р

9 Кабель HDMI 2м Для подключения видеорегистратора к монитору длиной 2м

1шт 499 = 499р

10 Шкаф 19" Настенный телекоммуникационный шкаф 19" 9U 1шт 7657 = 7657р

11 Блок розеток Блок розеток 220В 8-местный с защитой для шкафов 19" 1шт 1220 =1220р

12 Полка универсальная для шкафов 19" глубиной 560мм 2шт 1490 =2980р

13 Кабель UTP cat.5e Для внешней прокладки 3050 21м = 64050р

14 Кабель-канал 20x10 Legrand 300 34 = 10200р

15 Гофротруба ПНД d=16мм Прочная гофрированная труба d=16мм для прокладки кабеля 300

11= 3300р

16 Разъемы, распаячные коробки, крепеж Разъемы Rj-45 с заземлением, распаячные коробки IP67 1шт 7500 =7500р

Паркинг

Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS0280B IP видеокамера с разрешением 2Мп, углом обзора 110гр 16шт 6690 =107040р

2 Видеорегистратор DHI-NVR4216-16P4KS2

16-канальный видеорегистратор с поддержкой питания по PoE 1шт 30790 = 30790р

3 ИБП СКАТ RAPAN-UPS 800 Источник бесперебойного питания 220В (400Вт) 1шт 4900 =4900р

4 Монитор 32" Монитор для поста охраны, диагональ 32", разрешение FullHD 1 шт 13800 =13800р

5 Настенный кронштейн для монитора Для крепления монитора на посту охраны 1шт 1370=1370р

6 Кабель HDMI 2м Для подключения видеорегистратора к монитору длиной 2м 1шт 499 =499р

7 Шкаф 19" Настенный телекоммуникационный шкаф 19" 6U 1шт 6646 =6646р

8 Блок розеток Блок розеток 220В 8-местный с защитой для шкафов 19" 1шт 1220 =1220р

9 Полка Полка универсальная для шкафов 19" глубиной 560мм 1шт 1490 =1490р

10 Кабель UTP cat.5e Для внешней прокладки 1220 21м= 25620р

11 Гофротруба ПНД d=16мм Прочная гофрированная труба d=16мм для прокладки кабеля 300 11= 3300р

12 Гофротруба ПНД d=20мм Прочная гофрированная труба d=16мм для прокладки кабеля 300 13+ 3900р

13 Разъемы, распаячные коробки, крепеж Разъемы Rj-45 с заземлением, распаячные коробки IP67 1шт 4000 =4000р

Система контроля доступа

Комплект шлагбаума (взъед)

Комплект шлагбаума CAME (датчики, радиоприемник для пультов, антенна для увеличения сигнала, брелки-передатчики)

1шт 170000 =170000р

2 PARSEC NC-8000 (4 двери запасных выходов, 4 двери в паркинг)

Контроллер для организации прохода 1 двери 8шт 18909= 151272р

3 PARSEC NR-EH03 Считыватель карт и брелоков 16шт 6331= 101296р

4 PARSEC NI-A01-USB Модуль для связи контроллеров с ПК 1шт 4831 =4831р

5 ПО Parsec 3.0 Поддержка 16 точек прохода, бюро пропусков) 1шт 54648 =54648р

6 Комплект ПК, монитор, клавитатура, мышь Для организации рабочего места для контроля и управления доступом 1шт 25000 =25000р

7 ИБП СКАТ RAPAN-UPS 1000 Источник бесперебойного питания 220В (600Вт) 1шт 8200= 8200р

8 SMARTEC ST-EL180ML Замок электромагнитный для пластиковых дверей, сила удержания 180кг

8шт 2125 =17000р

9 DORMA TS77 EN3 Доводчик для дверей до 70кг, цвет белый 8шт 1260 =10080р

10 SMARTEC ST-EX012SM Антивандальная кнопка выхода 8шт 377 =3016р

11 Кабель UTP cat.5e Для внешней прокладки 305 21= 6405р

12 СКАТ ББП РАПАН - 20 Блок питания для замков 8шт 910 7280р

1 Установка сетевого контроллера Крепление, подключение к линии связи,настройка 8шт = 16000р

2 Установка шлагбаума Крепление шлагбаума, подключение к линии связи, установка датчиков, программирование 1шт 21000= 21000р

3 Установка считывателя Крепление считывателя, подключение к линии связи 8шт 1500 =12000р

4 Прокладка кабеля 305 55= 16775р

5 Установка электромагнитного замка Установка на легкую дверь 8 1500 =12000р

6 Установка доводчика Крепление монитора на стену 8шт 1200 =9600р

7 Установка кнопки выхода Крепление кнопки, подключение к линии связи 8шт 500 =4000р

8 Установка рабочего места сотрудника охраны Установка и настройка ПО Parsec 1шт 8500 =8500р